

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SPEC-ELEV-MGI-ES-2026-001

Substituição e Reforço dos Tetos de Cabina dos Elevadores
Edifício-Sede MGI/ES — 03 cabinas (2 sociais + 1 serviço)

ID da Spec	SPEC-ELEV-MGI-ES-2026-001
Vinculação	Projeto Básico — Elevadores MGI/ES (documento anexo)
Autoridade técnica	Fiscal Técnico do Contrato — SRA/ES — MGI
Versão	1.0
Data	18/05/2026

1. ESCOPO

1.1 IN-SCOPE

- Remoção das chapas existentes do teto interno das 03 cabinas (EL-01, EL-02 sociais; EL-03 serviço).
- Fabricação, fornecimento e instalação de chapas em aço inox AISI 304, esp. mínima 3,0 mm, escovado nº 4.
- Estrutura auxiliar de fixação e reforço (perfis, parafusos inox A2/A4, elementos antivibração).
- Tampa de alçapão modular em aço inox 304 escovado, dim. mínima 500 × 500 mm.
- Substituição/complementação de luminárias por LED slim, com iluminância ≥ 200 lx no piso da cabina.
- Reinstalação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes.
- Reorganização, identificação e proteção mecânica do cabeamento elétrico e de CFTV sobre o teto.
- Reaproveitamento, limpeza e reinstalação das grelhas de ventilação.
- Adequação especial do EL-03 com solução de baixo perfil.
- Testes funcionais, inspeção conjunta e entrega técnica.

1.2 OUT-OF-SCOPE

- Intervenção em comando, casa de máquinas, cabos de tração, freios, sensores ou inversores.
- Substituição de revestimentos de parede, piso e portas das cabinas.
- Modernização do equipamento ou alteração de capacidade nominal.
- Manutenção do elevador propriamente dito (escopo da empresa mantenedora).

2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO (Definition of Done)

ID	Critério	Método de verificação
AC-01	Chapa AISI 304 esp. mínima 3,0 mm, escovado nº 4, sem manchas ou oxidação	Inspeção visual e medição mecânica
AC-02	Fixação mecânica firme, sem vibração ou ruído anormal em operação	Teste funcional 30 min
AC-03	Tampa de alçapão removível, nivelada e com batentes internos	Inspeção + abertura assistida
AC-04	Iluminância média no piso ≥ 200 lx, IRC ≥ 80	Luxímetro calibrado
AC-05	Câmeras CFTV com campo de visão integral	Inspeção via DVR/NVR

ID	Critério	Método de verificação
AC-06	Cabeamento agrupado, identificado e protegido mecanicamente	Inspeção visual
AC-07	Grelhas reinstaladas, sem obstrução de fluxo de ar	Inspeção visual
AC-08	Pé-direito do EL-03 com rebaixo mínimo documentado	Medição pré/pós
AC-09	Anuência expressa da empresa mantenedora	Declaração formal
AC-10	Ensaios e testes finais aprovados	Boletim de inspeção

3. MATRIZ REQUISITO × NORMA

Requisito	Norma / referência
Segurança da intervenção em cabina	ABNT NBR 16858-1
Instalações elétricas em baixa tensão	ABNT NBR 5410
Cabeamento estruturado / CFTV	ABNT NBR 14565
Iluminância no ambiente	ABNT NBR ISO/CIE 8995-1
Segurança em eletricidade	NR-10
Trabalho em altura	NR-35
Ergonomia (no que couber)	NR-17
Orçamento de referência	Decreto nº 7.983/2013; Lei nº 14.133/2021, art. 23
BDI	Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário

4. PREMISSAS PARA ORÇAMENTO

Data-base: mês/ano corrente, com SINAPI desonerado/ES como referência primária. **Bases secundárias:** IOPEs, SBC, SICRO3, na ordem de prioridade do Decreto nº 7.983/2013. **BDI estimado:** faixa de 20,34% a 25,00% (edificação), com justificativa. **Encargos sociais:** conforme Tabela Auxiliar SINAPI vigente. **Composições próprias** admitidas para tampa de alçapão e fabricação metálica, com pesquisa de mercado anexa.

4.1 Quantitativos consolidados

Parâmetro	Por elevador	Total (3 un.)
Área líquida de chapa	3,06 m²	9,18 m²
Área para aquisição (perdas 10%)	3,36 m²	10,08 m²
Peso estimado chapa inox 3 mm	≈ 73 kg	≈ 219 kg
Tampa de alçapão	1 un.	3 un.
Luminárias LED slim	≈ 5 un.	≈ 15 un.

5. ENTREGÁVEIS DA CONTRATADA

Fase	Entregável
Projeto executivo	Croqui dimensional, paginação das chapas, detalhamento da tampa de alçapão, layout das luminárias
ART/RRT	Anotação de Responsabilidade Técnica vigente
Fabricação	Certificado de origem do aço inox (composição química)
Pré-execução	Declaração de anuência da mantenedora dos elevadores
Execução	Registro fotográfico diário; diário de obra
Entrega	Manual de operação da tampa; ensaio de iluminância; termo de garantia

6. RISCOS TÉCNICOS MAPEADOS

ID	Risco	Mitigação
R-01	Carga adicional da chapa de 3 mm sobre estrutura da cabine	Validação prévia pela mantenedora
R-02	Interferência com sensores/cabos de comando	Compatibilização documentada com a mantenedora
R-03	Indisponibilidade prolongada dos elevadores	Execução em regime de uma cabina por vez
R-04	Corrosão galvânica entre metais distintos	Isolamento com elementos não condutores
R-05	Dano ao revestimento interno durante remoção	Plano de proteção com lonas e papelão técnico
R-06	Variação de preço do inox no período de execução	Pesquisa de mercado em janela de 30 dias

7. PONTOS DE DECISÃO PARA FISCALIZAÇÃO

- Aprovação do projeto executivo de fabricação antes da compra/corte das chapas.
- Validação da anuência da mantenedora antes do início da execução.
- Aceite da paginação e do detalhe da tampa de alçapão antes da execução.
- Vistoria de cada cabina concluída, com checklist AC-01 a AC-10.
- Termo de Recebimento Provisório ao término de cada cabina; Definitivo após o conjunto.

8. VERSIONAMENTO

Versão	Data	Alterações	Responsável
1.0	18/05/2026	Versão inicial vinculada ao Projeto Básico	Fiscal Técnico SRA/ES