

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Substituição dos Tetos em Aço Inox
das Cabinas dos Elevadores do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição das chapas de teto e iluminação das cabinas de 3 (três) elevadores do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá o levantamento técnico, proteção da cabina, remoção dos tetos existentes, fornecimento e instalação de novos tetos em chapa de Aço Inox AISI 304 escovado (espessura mínima 3,0 mm), instalação de iluminação em LED, bem como a reorganização da elétrica, reinstalação de câmeras de CFTV e limpeza final.

2. DADOS DOS ELEVADORES

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Quantidade	3 (três) cabinas de elevadores de passageiros
Acabamento exigido	Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4
Iluminação	Painéis LED Slim de embutir
Sistema de exaustão	Reinstalação e polimento das grelhas originais

3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços serão executados por cabina, obedecendo rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Serviços Preliminares e Projetos

- Proteção física de piso, espelhos, painéis laterais e botoeiras contra riscos e poeira;
- Levantamento cadastral em campo (medições milimétricas) do teto;
- Elaboração de projeto executivo (CAD) detalhando recortes para luminárias, grelhas, câmeras e alçapão.

3.2. Remoções e Desmontagem

- Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes;
- Retirada das luminárias antigas, grelhas, suportes e exaustor;
- Descida controlada e descarte ecológico do material inservível.

3.3. Estrutura Metálica e Chaparia em Inox

- Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar tipo Metalon (40x20mm) com travessas;
- Utilização de parafusos sextavados Inox A2 com arruelas de neoprene (antivibração);
- Fornecimento e instalação de teto em chapa de Aço Inox AISI 304, escovado nº 4, espessura mínima 3,0 mm;
- Corte a laser e dobra em máquina CNC para encaixe perfeito sem rebarbas.

3.4. Iluminação, Elétrica e CFTV

- Reorganização e proteção do cabeamento sobre a cabina com eletrodutos flexíveis;
- Instalação de painéis LED Slim de embutir, garantindo iluminância ≥ 200 lux;
- Reinstalação e ajuste de foco das câmeras de CFTV.

3.5. Acabamentos e Limpeza Técnica

- Polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais;
- Remoção total das películas plásticas de proteção do inox;
- Limpeza final (painéis e teto) utilizando "limpa inox".

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Material / Componente	Especificação Mínima Obrigatória
Chapa de Aço Inox	Liga AISI 304. Escovado nº 4. Espessura 3,0 mm.
Estrutura Auxiliar	Perfil Metalon 40x20mm (tratado contra oxidação).
Fixações	Parafusos sextavados Inox A2 com arruela neoprene.
Luminárias	Painel LED Slim, bivolt, Branco Neutro (4000K).
Cabeamento	Eletroduto flexível anti-chama e conectores Wago.
Limpeza	Detergente neutro e emulsão "Limpa Inox" profissional.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR NM 207	Elevadores — Requisitos de segurança
ABNT NBR NM 313	Elevadores — Requisitos de acessibilidade
ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
NR-10	Segurança em Eletricidade
NR-35	Trabalho em Altura (acesso ao topo da cabina)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Segurança Elétrica (NR-10): Desligamento da chave geral e bloqueio (LOTO) do circuito de iluminação na casa de máquinas. Equipe certificada;
- Trabalho em Altura (NR-35): Para serviços sobre o teto, uso de cinto paraquedista ancorado em ponto estrutural;
- Sinalização: Isolamento obrigatório do hall do pavimento com placas de "Manutenção";
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos, luvas anticorte e calçado de segurança.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

Parâmetro	Condição
Paralisação	Apenas 1 (um) elevador paralisado por vez.
Horário de trabalho	Uso de furadeiras/lixadeiras restrito a horários fora de pico.
Logística de materiais	Transporte de chapas pesadas e frágeis por conta da Contratada.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia mecânica, elétrica ou civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando substituição de revestimentos/tetos em elevadores comerciais de passageiros;
- Profissionais técnicos com certificações NR-10 e NR-35.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme Especificação Técnica e normas NM 207 e NM 313;
- Fornecer materiais, luminárias, estrutura, insumos, EPIs e ferramentas;
- Proteger a cabina. Arcará com substituição de qualquer espelho trincado ou painel riscado;
- Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Descarte legal fora do órgão de componentes antigos;
- Garantir ausência de ruídos, estalos ou vibrações no teto durante funcionamento;
- Garantia mínima de 12 (doze) meses.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso da equipe técnica à casa de máquinas e cabinas;
- Autorizar paralisação do elevador;
- Designar fiscalização técnica;
- Fornecer pontos de energia elétrica.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Alteração de ponto do alçapão sujeita à aprovação prévia;
- Casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI