

Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS		1		1.954,29	1.954,29	6,07 %
1.1	SRAES-ELEV-001	Próprio	Proteção física do piso, espelhos, botoeiras e painéis laterais da cabina contra riscos e impactos durante a execução	cabina	3	273,52	341,90	1.025,70	3,19 %
1.2	SRAES-ELEV-002	Próprio	Levantamento cadastral em campo e elaboração de projeto executivo (CAD) para fabricação das chapas de aço inox e alçapão do teto	cabina	3	247,63	309,53	928,59	2,88 %
2			REMOÇÕES		1		465,96	465,96	1,45 %
2.1	SRAES-ELEV-003	Próprio	Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes, incluindo retirada de luminárias, grelhas, suportes e exaustores da cabina do elevador, com descida e descarte ecológico do material	cabina	3	124,26	155,32	465,96	1,45 %
3			ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX		1		26.511,96	26.511,96	82,35 %
3.1	SRAES-ELEV-004	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento do teto em chapa de Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4, espessura mínima de 3,0 mm (corte a laser e dobras)	m²	9,5	1.783,26	2.229,07	21.176,16	65,78 %
3.2	SRAES-ELEV-005	Próprio	Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar de fixação/reforço de teto (perfis metálicos tipo Metalon 40x20mm, travessas e parafusos sextavados inox A2 com arruelas de neoprene antivibração).	cabina	3	1.422,88	1.778,60	5.335,80	16,57 %
4			ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV		1		2.834,40	2.834,40	8,80 %
4.1	SRAES-ELEV-006	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo painel LED Slim de embutir, com potência adequada para garantir iluminância média >= 200 lx no piso da cabina	cabina	3	172,83	216,03	648,09	2,01 %
4.2	SRAES-ELEV-007	Próprio	Reorganização, identificação e proteção mecânica com eletrodutos flexíveis do cabeamento elétrico e rede de dados (CFTV) sobre o teto da cabina	cabina	3	483,12	603,90	1.811,70	5,63 %
4.3	SRAES-ELEV-008	Próprio	Reinstalação, fixação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes no novo teto, garantindo campo de visão integral	cabina	3	99,90	124,87	374,61	1,16 %
5			ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA		1		427,56	427,56	1,33 %

5.1	SRAES-ELEV-009	Próprio	Limpeza profunda, polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais no novo teto, sem obstrução do fluxo de ar	cabina	3	58,56	73,20	219,60	0,68 %
5.2	SRAES-ELEV-010	Próprio	Limpeza técnica final das superfícies em aço inox utilizando produtos específicos (limpa inox) para remoção de marcas de dedo e resíduos de instalação	cabina	3	55,46	69,32	207,96	0,65 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

25.755,45

6.438,72

32.194,17

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIS FERNANDO DIAS

Data: 01/06/2026 14:18:23-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luis Fernando

Setor de Engenharia