



Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS						1.954,29
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-ELEV-001	Próprio	Proteção física do piso, espelhos, botoeiras e painéis laterais da cabina contra riscos e impactos durante a execução	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		cabina	1,0000000	273,52	273,52
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	Material		m²	3,0000000	70,05	210,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0000000	15,46	30,92
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material		UN	1,0000000	12,55	12,55
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material		m²	10,0000000	1,99	19,90
				MO sem LS =>		30,92	LS =>		0,00
				Valor do BDI =>		68,38	MO com LS =>		30,92
							Valor com BDI =>		341,90
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>
									1.025,70

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-002	Próprio	Levantamento cadastral em campo e elaboração de projeto executivo (CAD) para fabricação das chapas de aço inox e alçapão do teto	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	247,63	247,63	
Insumo	MOI001850	SCO	Engenheiro mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestacao, Elevador e Central Self), com Insalubridade (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	Mão de Obra	h	1,0000000	178,48	178,48	
Insumo	00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	23,05	69,15	
				MO sem LS =>	247,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	247,63
				Valor do BDI =>	61,90			Valor com BDI =>	309,53
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	928,59

2			REMOÇÕES					465,96
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	SRAES-ELEV-003	Próprio	Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes, incluindo retirada de luminárias, grelhas, suportes e exaustores da cabina do elevador, com descida e descarte ecológico do material	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	124,26	124,26	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	25,96	77,88	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	15,46	46,38	
				MO sem LS =>	124,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,26
				Valor do BDI =>	31,06			Valor com BDI =>	155,32
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	465,96

3			ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX						26.511,96
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-004	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento do teto em chapa de Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4, espessura mínima de 3,0 mm (corte a laser e dobras)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	1.783,26	1.783,26	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	15,46	46,38	
Insumo	SRA-ES-002	Próprio	Parafuso autoatarraxante (ponta broca) em aço inox AISI 304, cabeça chata com fenda Phillips ou Torx, nas dimensões 4,8 mm x 16 mm (bitola x comprimento).	Transporte	un	15,0000000	0,60	9,00	
Insumo	SRA-ES-001	Próprio	CHAPA DE ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO NUMERO 4, ESPESSURA 3,0 MM (corte a laser)	Transporte	m²	1,1000000	1.500,00	1.650,00	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	25,96	77,88	
				MO sem LS =>	124,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,26
				Valor do BDI =>	445,81			Valor com BDI =>	2.229,07
						Quant. =>	9,50	Preço Total =>	21.176,16

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-ELEV-005	Próprio	Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar de fixação/reforço de teto (perfis metálicos tipo Metalon 40x20mm, travessas e parafusos sextavados inox A2 com arruelas de neoprene antivibração).	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	1.422,88	1.422,88
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000	25,96	64,90
Insumo	3.11.97	FDE	TUBO DE ACO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM	Material	M	8,0000000	78,34	626,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46

Insumo	SRA-ES-002	Próprio	Parafuso autoatarraxante (ponta broca) em aço inox AISI 304, cabeça chata com fenda Phillips ou Torx, nas dimensões 4,8 mm x 16 mm (bitola x comprimento).	Transporte	un	15,0000000	0,60	9,00	
Insumo	077947	SBC	CALCO DE BORRACHA NEOPRENE ANTI VIBRACAO 100x100x50mm VIBRA STOP	Material	UN	12,0000000	58,90	706,80	
				MO sem LS =>	80,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,36
				Valor do BDI =>	355,72			Valor com BDI =>	1.778,60
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	5.335,80

4			ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV						2.834,40
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-ELEV-006	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo painel LED Slim de embutir, com potência adequada para garantir iluminância média >= 200 lx no piso da cabina	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		cabina	1,0000000	172,83	172,83
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	4,0000000	1,83	7,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	15,46	7,73
Insumo	SRA-ES-003	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED SLIM DE EMBUTIR (18W A 24W)	Material		un	3,0000000	35,00	105,00
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	2,0000000	19,21	38,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	28,73	14,36
				MO sem LS =>	22,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,09
				Valor do BDI =>	43,20			Valor com BDI =>	216,03
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	648,09

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-007	Próprio	Reorganização, identificação e proteção mecânica com eletrodutos flexíveis do cabeamento elétrico e rede de dados (CFTV) sobre o teto da cabina	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	483,12	483,12	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	28,73	229,84	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,55	140,40	
Insumo	004122	SBC	ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE TOP 3/4" CINZA	Material	UN	20,0000000	4,70	94,00	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	8,0000000	2,36	18,88	
				MO sem LS =>	370,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	370,24

Valor do BDI => 120,78
Quant. => 3,00
Valor com BDI => 603,90
Preço Total => 1.811,70

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-008	Próprio	Reinstalação, fixação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes no novo teto, garantindo campo de visão integral	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	99,90	99,90	
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,3300000	19,21	6,33	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	28,73	57,46	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	17,55	35,10	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	25,25	1,01	
				MO sem LS =>	92,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,56
				Valor do BDI =>	24,97			Valor com BDI =>	124,87
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	374,61

5			ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA						427,56
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-009	Próprio	Limpeza profunda, polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais no novo teto, sem obstrução do fluxo de ar	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	cabina	1,0000000	58,56	58,56	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,46	30,92	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,55	17,55	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0800000	25,25	2,02	
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,2000000	17,86	3,57	
Insumo	SRA-ES-004	Próprio	Massa de polir n.2 (embalagem 500g) - Insumo de Mercado	Material	un	0,2000000	22,50	4,50	
				MO sem LS =>	48,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,47
				Valor do BDI =>	14,64			Valor com BDI =>	73,20
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	219,60

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	SRAES-ELEV-010	Próprio	Limpeza técnica final das superfícies em aço inox utilizando produtos específicos (limpa inox) para remoção de marcas de dedo e resíduos de instalação	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	55,46	55,46	
Insumo	SRA-ES-005	Próprio	Limpa Inox Spray 500ml (Desengordurante p/ Aço Inoxidável)	Material	un	1,0000000	35,00	35,00	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46	
Insumo	SRA-ES-006	Próprio	Pano de Microfibra 40x40cm (Alta gramatura, não risca)	Material	un	1,0000000	5,00	5,00	
				MO sem LS =>	15,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,46
				Valor do BDI =>	13,86			Valor com BDI =>	69,32
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	207,96

				Total sem BDI	25.755,45
				Total do BDI	6.438,72
				Total Geral	32.194,17