

Obra

Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício
Sede MGI/ES

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. Limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e ventilação com atendimento (NBR 14679:2012 e 15848:2010 da ABNT e PORTARIA 3523 do Minist. da Saúde).						44.011,83	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 14.12.0050	SCO	Mobilizacao e desmobilizacao de equipe de ensaios tecnologicos, considerando o transporte ate 50 km. (desonerado)	AD	un	1,0000000		3.052,67	3.052,67	
Composição Auxiliar	AD 14.15.0401	SCO	Caminhoneta de Servico, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal.(desonerado)	AD	un.mes	0,2200000	0,0000000	7.374,46	1.622,38	
Insumo	MOI902200	SCO	Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra	h	20,0000000	0,0000000	18,49	369,80	
Insumo	EVE000050	SCO	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	Verba	%	369,8000000	3,0000000	1,00	11,09	
Insumo	MOI900550	SCO	Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra	h	60,0000000	0,0000000	17,49	1.049,40	
					MO sem LS =>	2.283,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.283,82
					Valor do BDI =>	763,16			Valor com BDI =>	3.815,83
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.815,83

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-HVAC-001	Próprio	LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO — conforme NBR 14679:2012, NBR 15848:2010 e Portaria MS nº 3.523/1998	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		24,74	24,74
Insumo	PM-1	Próprio	Robô de limpeza de dutos com escovas giratórias e sistema de escovação a seco (custo horário de utilização)	Equipamento	h	0,1000000	50,0000000	12,50	1,88
Insumo	PM-3	Próprio	Câmera de inspeção robotizada (videoscopia) para registro pré e pós-limpeza (custo horário)	Equipamento	h	0,0500000	20,0000000	8,00	0,48

Insumo	PM-2	Próprio	Equipamento de aspiração/sucção industrial de alta potência com filtro HEPA (custo horário de utilização)	Equipamento	h	0,1000000	20,0000000	5,00	0,60
Insumo	100308	Próprio	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,1000000	20,0000000	44,10	5,29
Insumo	PM-6	Próprio	Filtro HEPA de reposição (rateio — vida útil de 500 m de duto limpo)	Material	un	0,0020000	10,0000000	450,00	0,99
Insumo	PM-13	Próprio	ART — Anotação de Responsabilidade Técnica (rateio)	Serviços	un	0,0010000	20,0000000	280,00	0,34
Insumo	PM-7	Próprio	Escovas de reposição para robô de limpeza (rateio — vida útil de 300 m)	Material	un	0,0033000	20,0000000	220,00	0,87
Insumo	PM-10	Próprio	EPI — luvas, máscara PFF2, óculos de proteção (rateio por metro)	Material	cj	0,0050000	10,0000000	65,00	0,36
Insumo	PM-11	Próprio	Coleta e análise laboratorial de material particulado conforme NBR 15848:2010 (rateio)	Serviços	un	0,0030000	10,0000000	850,00	2,81
Insumo	PM	Próprio	Engenheiro mecânico — supervisão técnica e emissão de ART (rateio por metro de duto)	Mão de Obra	h	0,0100000	50,0000000	120,00	1,80
Insumo	PM-5	Próprio	Produto sanitizante bactericida/fungicida para dutos (registro ANVISA) — aplicação por nebulização	Material	l	0,0200000	50,0000000	95,00	2,85
Insumo	PM-4	Próprio	Compressor de ar para pressurização de dutos (custo horário)	Equipamento	h	0,0300000	20,0000000	5,00	0,18
Insumo	PM-9	Próprio	Fita adesiva para vedação de aberturas de inspeção após serviço	Material	m	0,2000000	10,0000000	0,85	0,19
Insumo	PM-8	Próprio	Plástico para isolamento/proteção de mobiliário e equipamentos no local	Material	m²	0,1500000	0,0000000	4,50	0,68
Insumo	88243	Próprio	Ajudante especializado com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,1000000	20,0000000	32,16	3,86
Insumo	PM-12	Próprio	Elaboração de relatório técnico com registro fotográfico/videográfico pré e pós-limpeza (rateio)	Serviços	un	0,0020000	20,0000000	650,00	1,56
MO sem LS =>					10,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,95
Valor do BDI =>					6,18	Valor com BDI =>			30,92
						Quant. =>	1.300,00	Preço Total =>	40.196,00

Total sem BDI	35.214,67
Total do BDI	8.797,16
Total Geral	44.011,83