



Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada						94.172,48
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-LIMP-001	Próprio	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existent na cobertura.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS		cj	1,0000000	2.369,99	2.369,99
Insumo	SRA-ES-120	Próprio	Técnico montador de equipamento qualificado com encargos complementares	Mão de Obra		h	16,00000000	30,00	480,00
Insumo	SRA-ES-121	Próprio	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares — inspeção de pontos de ancoragem	Mão de Obra		h	3,00000000	113,33	339,99
Insumo	SRA-ES-119	Próprio	Transporte de balançim elétrico, frete ida e volta (caminhão munck), distância até 50 km	Equipamento		cj	1,00000000	1.200,00	1.200,00
Insumo	SRA-ES-122	Próprio	Material de fixação e ancoragem consumível (parafusos, buchas, cabos de aço, grampos)	Material		cj	1,00000000	350,00	350,00
				MO sem LS =>	819,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	819,99
				Valor do BDI =>	592,49			Valor com BDI =>	2.962,48
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.962,48

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-LIMP-002	Próprio	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibras), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00000000	20,85	20,85

Insumo	SRA-ES-128	Próprio	EPI NR-35 (cinto tipo paraquedista, trava-queda, talabarte duplo) e EPC (linha de vida) — rateio por m²	Equipamento	cj	0,0029000	500,00	1,45	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,46	1,55	
Insumo	SRA-ES-127	Próprio	Locação de balançim elétrico tipo monolança, capacidade mín. 250 kg, inclusive operação, manutenção e seguro do equipamento	Equipamento	diárria	0,0125000	519,00	6,49	
Insumo	SRA-ES-129	Próprio	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares — supervisão técnica (rateio)	Mão de Obra	h	0,0100000	113,33	1,13	
Insumo	SRA-ES-126	Próprio	Pano de microfibra para limpeza de vidros (rateio por vida útil)	Material	un	0,0200000	12,00	0,24	
Insumo	SRA-ES-125	Próprio	Rodo profissional para vidro com lâmina de borracha 35 cm (rateio por vida útil)	Material	un	0,0500000	85,00	4,25	
Insumo	SRA-ES-124	Próprio	Detergente limpa-vidros profissional biodegradável concentrado	Material	l	0,0300000	28,00	0,84	
Insumo	SRA-ES-123	Próprio	Limpador de fachada qualificado NR-35 com encargos complementares (base: Servente SINAPI 88316 + adicional 20% qualificação NR-35)	Mão de Obra	h	0,2000000	24,50	4,90	
				MO sem LS =>	7,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,58
				Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	26,06
						Quant. =>	3.500,00	Preço Total =>	91.210,00

Total sem BDI	75.344,99
Total do BDI	18.827,49
Total Geral	94.172,48