

**MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES**

---

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

**Recuperação das Juntas de Dilatação (Manutenção Preventiva e Corretiva)**  
**da Fachada do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

**Setor de Engenharia — SRAES/MGI**

## 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de juntas de dilatação (manutenção preventiva e corretiva) nas fachadas do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços abrange o acesso vertical motorizado ou manual (balancim), a inspeção e o diagnóstico das fachadas, a remoção do mastique antigo, a recomposição de bordas estruturais com argamassa polimérica e a selagem final utilizando selante à base de poliuretano (PU), garantindo a perfeita estanqueidade e movimentação estrutural do edifício.

## 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Parâmetro            | Descrição                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Edificação           | Edifício Sede MGI/ES                                            |
| Endereço             | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES               |
| Áreas de intervenção | Fachadas externas do edifício                                   |
| Acesso para execução | Balancim (andaime suspenso) e linha de vida independente        |
| Sistema de selagem   | Selante Poliuretano (PU) com cordão delimitador de profundidade |

## 3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá à seguinte sequência técnica e metodológica:

### 3.1. Serviços Preliminares e Acesso em Altura

- Isolamento e sinalização rigorosa de toda a área de risco na projeção da fachada, no nível do térreo;
- Instalação e montagem de linha de vida temporária independente;
- Montagem de andaime suspenso (balancim manual/elétrico) com contrapesos e trava-quedas.

### 3.2. Inspeção, Diagnóstico e Mapeamento

- Inspeção técnica (visual e por percussão) na fachada, mapeando patologias nas juntas;
- Emissão de Relatório Técnico de Diagnóstico e Mapeamento.

### 3.3. Remoção e Limpeza da Junta

- Remoção estritamente manual do selante antigo utilizando estiletes e espátulas;
- Limpeza mecânica profunda das faces internas da junta, removendo poeira, fungos e umidade.

### 3.4. Recomposição de Bordas

- Escarificação do material solto nas bordas da junta quebradas;
- Recomposição da geometria com argamassa polimérica de reparo estrutural.

### 3.5. Selagem (Sistema PU)

- Inserção de Fundo de Junta (Tarucel) Ø 25mm sob compressão, evitando adesão tripla;
- Aplicação de Primer específico para poliuretano nas faces laterais de concreto;

- Aplicação de Selante Poliuretano (PU) de alto desempenho e acabamento com espátula.

#### 4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material            | Especificação Mínima Obrigatória                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Selante             | Poliuretano (PU), módulo médio/baixo, resistente a raios UV.        |
| Fundo de Junta      | Cordão de polietileno expandido de célula fechada (Tarucel) Ø 25mm. |
| Primer              | Primer promotor de adesão compatível com a marca do PU.             |
| Argamassa de Reparo | Argamassa polimérica tixotrópica para reparo estrutural.            |

#### 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação  | Descrição                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ABNT NBR 13755:2017 | Revestimentos cerâmicos de fachadas — Procedimento |
| ABNT NBR 15575:2013 | Edificações habitacionais — Desempenho             |
| NR-35               | Trabalho em Altura                                 |
| NR-18               | Saúde e Segurança na Indústria da Construção       |
| Lei 14.133/2021     | Nova Lei de Licitações                             |

#### 6. SEGURANÇA DO TRABALHO (TRABALHO EM ALTURA)

- Certificação NR-35: Toda equipe com ASO apto e treinamento NR-35 válido;
- Equipamentos: Uso de Kit EPI completo (cinto paraquedista, duplo talabarte com absorvedor, capacete);
- Sistemas de Ancoragem: Cinto de segurança ancorado na linha de vida independente, NUNCA no balancim;
- Clima: Proibido trabalho em dias de chuvas, ventos fortes ou descargas atmosféricas.

#### 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando recuperação de juntas ou selagem com PU em fachadas de edifícios (trabalho em altura);
- Comprovação de treinamento NR-35.

#### 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Providenciar balancim e emitir ART de montagem da plataforma e linhas de vida;
- Fornecer materiais, equipamentos e EPIs;
- Descarte legal do mastique velho removido;
- Emitir ART de Execução de Serviços (CREA);
- Apresentar Laudo Técnico Final atestando a estanqueidade;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos para a selagem.

## **9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- Garantir acesso à cobertura para ancoragem de contrapesos e cordas;
- Isolar trechos do térreo durante a projeção do balancim;
- Designar fiscalização para verificação de EPIs e linha de vida.

## **10. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- Ajustes de cronograma devido a intempéries serão decididos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

---

**Luis Fernando**

Setor de Engenharia — SRAES/MGI