

Obra
Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva
no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO		1		2.485,45	2.485,45	7,82 %
1.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1	1.599,16	1.998,95	1.998,95	6,29 %
1.2	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	m	50	7,79	9,73	486,50	1,53 %
2			ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO		1		12.336,65	12.336,65	38,80 %
2.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Locação de andaime suspenso ou balancim manual, incluindo cabos e contrapesos	mês	2	770,00	962,50	1.925,00	6,05 %
2.2	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Instalação, montagem e desmontagem de linha de vida temporária para balancim	un	1	5.449,32	6.811,65	6.811,65	21,42 %
2.3	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Fornecimento de Kit EPI completo para trabalho em altura	cj	4	450,00	562,50	2.250,00	7,08 %
2.4	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Exames médicos e treinamento NR-35 para equipe de trabalho no balancim	un	4	270,00	337,50	1.350,00	4,25 %
3			INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO		1		3.294,25	3.294,25	10,36 %
3.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Inspeção técnica de patologias e juntas de dilatação na fachada	m	285	6,44	8,05	2.294,25	7,22 %
3.2	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das juntas	un	1	800,00	1.000,00	1.000,00	3,15 %
4			RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO		1		12.484,62	12.484,62	39,27 %
4.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Remoção estritamente manual de selante elastomérico antigo e limpeza	m	86	18,76	23,45	2.016,70	6,34 %
4.2	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Recomposição e regularização de bordas de junta de dilatação com argamassa polimérica de reparo	m	86	50,77	63,46	5.457,56	17,17 %
4.3	SRAES-JUNTAS-011	Próprio	Selagem de junta de dilatação com selante poliuretano (PU), seção 20x10 mm, incluindo fundo de junta (Ø 25mm) e primer	m	86	46,61	58,26	5.010,36	15,76 %
5			ENCERRAMENTO		1		1.193,10	1.193,10	3,75 %
5.1	SRAES-JUNTAS-012	Próprio	Emissão de Laudo Técnico Final atestando os serviços de recuperação das juntas, emitido pelo Engenheiro responsável com ART	un	1	954,48	1.193,10	1.193,10	3,75 %

Total sem BDI	25.435,90
Total do BDI	6.358,17
Total Geral	31.794,07

Luis Fernando
Setor de Engenharia