

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Recuperação das Juntas de Dilatação (Manutenção Preventiva e Corretiva)
da Fachada do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de juntas de dilatação (manutenção preventiva e corretiva) nas fachadas do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços abrange o acesso vertical motorizado ou manual (balancim), a inspeção e o diagnóstico das fachadas, a remoção do mastique antigo, a recomposição de bordas estruturais com argamassa polimérica e a selagem final utilizando selante à base de poliuretano (PU), garantindo a perfeita estanqueidade e movimentação estrutural do edifício.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Áreas de intervenção	Fachadas externas do edifício
Acesso para execução	Balancim (andaime suspenso) e linha de vida independente
Sistema de selagem	Selante Poliuretano (PU) com cordão delimitador de profundidade

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá à seguinte sequência técnica e metodológica:

3.1. Serviços Preliminares e Acesso em Altura

- Isolamento e sinalização rigorosa de toda a área de risco na projeção da fachada, no nível do térreo;
- Instalação e montagem de linha de vida temporária independente;
- Montagem de andaime suspenso (balancim manual/elétrico) com contrapesos e trava-quedas.

3.2. Inspeção, Diagnóstico e Mapeamento

- Inspeção técnica (visual e por percussão) na fachada, mapeando patologias nas juntas;
- Emissão de Relatório Técnico de Diagnóstico e Mapeamento.

3.3. Remoção e Limpeza da Junta

- Remoção estritamente manual do selante antigo utilizando estiletes e espátulas;
- Limpeza mecânica profunda das faces internas da junta, removendo poeira, fungos e umidade.

3.4. Recomposição de Bordas

- Escarificação do material solto nas bordas da junta quebradas;
- Recomposição da geometria com argamassa polimérica de reparo estrutural.

3.5. Selagem (Sistema PU)

- Inserção de Fundo de Junta (Tarucel) Ø 25mm sob compressão, evitando adesão tripla;
- Aplicação de Primer específico para poliuretano nas faces laterais de concreto;

- Aplicação de Selante Poliuretano (PU) de alto desempenho e acabamento com espátula.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Selante	Poliuretano (PU), módulo médio/baixo, resistente a raios UV.
Fundo de Junta	Cordão de polietileno expandido de célula fechada (Tarucel) Ø 25mm.
Primer	Primer promotor de adesão compatível com a marca do PU.
Argamassa de Reparo	Argamassa polimérica tixotrópica para reparo estrutural.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 13755:2017	Revestimentos cerâmicos de fachadas — Procedimento
ABNT NBR 15575:2013	Edificações habitacionais — Desempenho
NR-35	Trabalho em Altura
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO (TRABALHO EM ALTURA)

- Certificação NR-35: Toda equipe com ASO apto e treinamento NR-35 válido;
- Equipamentos: Uso de Kit EPI completo (cinto paraquedista, duplo talabarte com absorvedor, capacete);
- Sistemas de Ancoragem: Cinto de segurança ancorado na linha de vida independente, NUNCA no balancim;
- Clima: Proibido trabalho em dias de chuvas, ventos fortes ou descargas atmosféricas.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando recuperação de juntas ou selagem com PU em fachadas de edifícios (trabalho em altura);
- Comprovação de treinamento NR-35.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Providenciar balancim e emitir ART de montagem da plataforma e linhas de vida;
- Fornecer materiais, equipamentos e EPIs;
- Descarte legal do mastique velho removido;
- Emitir ART de Execução de Serviços (CREA);
- Apresentar Laudo Técnico Final atestando a estanqueidade;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos para a selagem.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso à cobertura para ancoragem de contrapesos e cordas;
- Isolar trechos do térreo durante a projeção do balancim;
- Designar fiscalização para verificação de EPIs e linha de vida.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Ajustes de cronograma devido a intempéries serão decididos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.



Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO DIAS
Data: 01/06/2026 14:28:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI