

Obra
Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva
no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1										2.485,45
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-JUNTAS-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		1.599,16	1.599,16	
Insumo	370100	DERPR	Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP(c/motor.)	Equipamento	h	8,0000000	0,0000000	164,63	1.317,04	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	15,46	123,68	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	0,0000000	39,61	158,44	
					MO sem LS =>	282,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	282,12
					Valor do BDI =>	399,79		Valor com BDI =>		1.998,95
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>		1.998,95
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		7,79	7,79	
Insumo	00041956	SINAPI	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM. SEM ADESIVO	Material	M	1,1000000	0,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73	
					MO sem LS =>	7,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,73
					Valor do BDI =>	1,94		Valor com BDI =>		9,73
						Quant. =>	50,00	Preço Total =>		486,50
2										12.336,65
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-JUNTAS-003	Próprio	Locação de andaime suspenso ou balancim manual, incluindo cabos e contrapesos	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	mês	1,0000000		770,00	770,00	
Insumo	SRA-ES-107	Próprio	Locação de balancim manual leve (plataforma suspensa) 2 a 3 metros, com cabos de aço e contrapesos	Material	mês	1,1000000	100,0000000	350,00	770,00	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	192,50		Valor com BDI =>		962,50

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.925,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES- JUNTAS-004	Próprio	Instalação, montagem e desmontagem de linha de vida temporária para balancim	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		5.449,32	5.449,32
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	0,0000000	159,08	318,16
Insumo	SRA-ES-108	Próprio	Kit de fixação (olhais, parabolts, esticadores e grampos pesados)	Material	cj	1,0000000	0,0000000	107,20	107,20
Insumo	00041953	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	60,0000000	0,0000000	76,17	4.570,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	15,46	123,68
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	24,93	199,44
Insumo	021917	SBC	TAXA DE R R T TABELA DO CAU	Material	UN	1,0000000	0,0000000	130,64	130,64

MO sem LS => 641,28 LS => 0,00 MO com LS => 641,28

Valor do BDI => 1.362,33 Valor com BDI => 6.811,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.811,65

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES- JUNTAS-005	Próprio	Fornecimento de Kit EPI completo para trabalho em altura	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cj	1,0000000		450,00	450,00
Insumo	SRA-ES-112	Próprio	Capacete de segurança com jugular	Material	un	1,0000000	0,0000000	30,00	30,00
Insumo	SRA-ES-111	Próprio	Trava-quedas para corda 12mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	90,00	90,00
Insumo	SRA-ES-109	Próprio	Cinturão de segurança tipo paraquedista	Material	un	1,0000000	0,0000000	150,00	150,00
Insumo	SRA-ES-110	Próprio	Talabarte em Y com absorvedor de energia	Material	un	1,0000000	0,0000000	180,00	180,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 112,50 Valor com BDI => 562,50

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.250,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES- JUNTAS-006	Próprio	Exames médicos e treinamento NR-35 para equipe de trabalho no balancim	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		270,00	270,00
Insumo	SRA-ES-114	Próprio	Treinamento normativo NR-35 (Trabalho em altura) - Reciclagem/Formação	Mão de Obra	cj	1,5000000	0,0000000	100,00	150,00
Insumo	SRA-ES-113	Próprio	Exame médico ocupacional (ASO) com exames complementares para altura	Mão de Obra	cj	1,5000000	0,0000000	80,00	120,00

MO sem LS => 270,00 LS => 0,00 MO com LS => 270,00

Valor do BDI => 67,50 Valor com BDI => 337,50
Quant. => 4,00 Preço Total => 1.350,00

3			INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO						3.294,25
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-JUNTAS-007	Próprio	Inspeção técnica de patologias e juntas de dilatação na fachada	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		6,44	6,44
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0300000	35,0000000	159,08	6,44
MO sem LS =>					6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,44
Valor do BDI =>					1,61			Valor com BDI =>	8,05
						Quant. =>	285,00	Preço Total =>	2.294,25

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-JUNTAS-008	Próprio	Relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das juntas	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		800,00	800,00
Insumo	SRA-ES-115	Próprio	Elaboração de relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das anomalias, assinado pelo Eng. Responsável	Serviços	un	0,8000000	0,0000000	1.000,00	800,00
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					200,00			Valor com BDI =>	1.000,00
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.000,00

4			RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO						12.484,62
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-JUNTAS-009	Próprio	Remoção estritamente manual de selante elastomérico antigo e limpeza	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		18,76	18,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	22,06	11,03
MO sem LS =>					18,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,76
Valor do BDI =>					4,69			Valor com BDI =>	23,45
						Quant. =>	86,00	Preço Total =>	2.016,70

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	SRAES- JUNTAS-010	Próprio	Recomposição e regularização de bordas de junta de dilatação com argamassa polimérica de reparo	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		50,77	50,77
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	22,06	11,03
Insumo	00000130	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	Material	KG	1,5000000	0,0000000	3,54	5,31
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,6000000	0,0000000	39,36	23,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	0,0000000	15,46	10,82
MO sem LS =>					21,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,85
Valor do BDI =>					12,69			Valor com BDI =>	63,46
						Quant. =>	86,00	Preço Total =>	5.457,56

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES- JUNTAS-011	Próprio	Selagem de junta de dilatação com selante poliuretano (PU), seção 20x10 mm, incluindo fundo de junta (Ø 25mm) e primer	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		46,61	46,61
Insumo	88522	SIURB	TARUCEL - DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 30 MM	Material	M	1,5000000	0,0000000	2,61	3,91
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	22,06	8,82
Insumo	00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,0200000	0,0000000	483,08	9,66
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,7096000	0,0000000	29,78	21,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	15,46	3,09
MO sem LS =>					11,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,91
Valor do BDI =>					11,65			Valor com BDI =>	58,26
						Quant. =>	86,00	Preço Total =>	5.010,36

5			ENCERRAMENTO						1.193,10
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES- JUNTAS-012	Próprio	Emissão de Laudo Técnico Final atestando os serviços de recuperação das juntas, emitido pelo Engenheiro responsável com ART	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		954,48	954,48
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	0,0000000	159,08	954,48
MO sem LS =>					954,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	954,48
Valor do BDI =>					238,62			Valor com BDI =>	1.193,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.193,10

Total sem BDI	25.435,90
Total do BDI	6.358,17
Total Geral	31.794,07

SRA-ES
Setor de Engenharia