



Obra
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES		1		45.315,60	45.315,60	88,16 %
1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	660	12,76	15,95	10.527,00	20,48 %
1.2	190418	IOPEs	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m²	660	42,17	52,71	34.788,60	67,68 %
2			Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver.		1		6.083,16	6.083,16	11,84 %
2.1	00043054/S	ORSE	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	kg	111	9,05	11,31	1.255,41	2,44 %
2.2	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	15	24,96	31,20	468,00	0,91 %
2.3	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	80	24,08	30,10	2.408,00	4,68 %
2.4	ES 04.99.0400	SCO	Ponta de lanca de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4" (exclusive esta). Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	25	62,46	78,07	1.951,75	3,80 %

Total sem BDI	41.120,65
Total do BDI	10.278,11
Total Geral	51.398,76

Luis Fernando
Setor de Engenharia