



Obra  
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos  
SINAPI - 02/2026 -  
Espírito Santo  
SBC - 03/2026 - Espírito  
Santo  
SICRO3 - 10/2025 -  
Espírito Santo

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código        | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit<br>com BDI | Total     | Peso (%) |
|------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| 1    |               |        | Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES                                                                                                                                    |     | 1      |            | 45.315,60             | 45.315,60 | 88,16 %  |
| 1.1  | 100717        | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                                                                                                                                                            | m²  | 660    | 12,76      | 15,95                 | 10.527,00 | 20,48 %  |
| 1.2  | 190418        | IOPEs  | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi                                                                                                                      | m²  | 660    | 42,17      | 52,71                 | 34.788,60 | 67,68 %  |
| 2    |               |        | Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver. |     | 1      |            | 6.083,16              | 6.083,16  | 11,84 %  |
| 2.1  | 00043054/S    | ORSE   | Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao                                                                                                                                            | kg  | 111    | 9,05       | 11,31                 | 1.255,41  | 2,44 %   |
| 2.2  | 00011002      | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                 | KG  | 15     | 24,96      | 31,20                 | 468,00    | 0,91 %   |
| 2.3  | 00006110      | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                    | H   | 80     | 24,08      | 30,10                 | 2.408,00  | 4,68 %   |
| 2.4  | ES 04.99.0400 | SCO    | Ponta de lanca de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4" (exclusive esta). Fornecimento e instalacao.(desonerado)                                                                           | un  | 25     | 62,46      | 78,07                 | 1.951,75  | 3,80 %   |

Total sem BDI 41.120,65  
Total do BDI 10.278,11  
Total Geral 51.398,76

Documento assinado digitalmente  
gov.br LUIS FERNANDO DIAS  
Data: 01/06/2026 14:28:18-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Fernando  
Setor de Engenharia