

**MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES**

---

## **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

**Substituição das Películas de Controle Solar (Insulfilm)  
do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

**Setor de Engenharia — SRAES/MGI**

## 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de remoção e substituição das películas de controle solar (tipo insulfilm) de todos os vidros das esquadrias do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Os serviços englobam o acesso interno por meio de andaimes tubulares móveis, a remoção das películas degradadas existentes e da cola residual, a aplicação de nova película de alta performance (Prata Fumê com função anti-estilhaçamento) e a limpeza técnica final das esquadrias.

## 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E ÁREA

| Parâmetro            | Descrição                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Edificação           | Edifício Sede MGI/ES                              |
| Endereço             | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Áreas de intervenção | Vidros e esquadrias de todos os pavimentos        |
| Local da Aplicação   | Face interna dos vidros                           |
| Área total estimada  | 2.500 m <sup>2</sup> de envidraçamento            |
| Acesso para execução | Andaime tubular com rodízios (uso interno)        |

## 3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

### 3.1. Serviços Preliminares e Segurança

- Mobilização de pessoal, ferramentas e andaimes tubulares;
- Proteção prévia de pisos, mobiliários e equipamentos próximos contra gotejamento;
- Montagem de andaime tubular com rodízios, pisos metálicos e guarda-corpo, para acesso interno seguro.

### 3.2. Preparo de Superfície (Remoção)

- Remoção manual das películas existentes, sem arranhar os vidros;
- Remoção química da cola residual sem agredir as guarnições de borracha/silicone;
- Lavagem e raspagem final com rodo raspador (aço inox).

### 3.3. Aplicação da Nova Película

- Pulverização de água e shampoo neutro sobre a face interna do vidro;
- Aplicação estritamente pela face interna da película Prata Fumê, com recortes precisos nas guarnições;
- Uso de rodos profissionais de poliuretano com forte pressão para total expulsão de água/ar.

### 3.4. Serviços Finais e Limpeza

- Limpeza técnica final dos vidros instalados e secagem das esquadrias;
- Desmobilização e recolhimento de todos os resíduos plásticos.

## 4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material            | Especificação Mínima Obrigatória                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Película            | Prata Fumê (Gray Silver Gray 10) ou equivalente.                                   |
| Anti-estilhaçamento | Deve possuir camada de segurança (Safety Film) para reter cacos em caso de quebra. |
| Transmissão Luz     | Entre 10% e 15%.                                                                   |
| Rejeição de UV      | Mínimo de 99%.                                                                     |
| Rejeição de Energia | Rejeição Total de Energia Solar (TSER) mínima de 75%.                              |
| Solventes/Limpeza   | Removedor de cola e shampoo neutro (não abrasivos).                                |

**ATENÇÃO: Proibição de Emendas. Não será aceita aplicação de película com emendas no meio do pano de vidro. Cada painel deverá receber folha inteira.**

## 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ABNT NBR 7199      | Projeto e execução de vidros na construção civil        |
| NR-18              | Saúde e Segurança na Indústria da Construção (andaimes) |
| NR-35              | Trabalho em Altura (para andaimes acima de 2m)          |
| Lei 14.133/2021    | Nova Lei de Licitações                                  |

## 6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

| Parâmetro             | Condição                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Logística nos setores | O cronograma sala a sala será alinhado com a fiscalização.            |
| Organização           | Equipe silenciosa, organizada, garantindo limpeza do piso diária.     |
| Uso de estiletes      | Proibido riscar vidros. A Contratada pagará qualquer vidro arranhado. |

## 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de fornecimento e instalação de películas em fachadas/edifícios comerciais;
- Profissionais com certificação NR-35 (para andaimes altos).

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer películas, andaimes, materiais de limpeza, EPIs e ferramentas;
- Remoção e descarte legal fora do órgão de todas as películas antigas;
- Refazer sem ônus serviços com bolhas, vincos, poeira ou cortes tortos após secagem;
- Garantia mínima de 3 (três) anos contra descolamento, bolhas e desbotamento.

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso às salas, mediante cronograma;
- Orientar servidores a não tocarem nos vidros durante o período de secagem;
- Designar fiscalização predial.

Vitória/ES, maio de 2026.

---

**Luis Fernando**

Setor de Engenharia — SRAES/MGI