

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Substituição das Películas de Controle Solar (Insulfilm)
do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de remoção e substituição das películas de controle solar (tipo insulfilm) de todos os vidros das esquadrias do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Os serviços englobam o acesso interno por meio de andaimes tubulares móveis, a remoção das películas degradadas existentes e da cola residual, a aplicação de nova película de alta performance (Prata Fumê com função anti-estilhaçamento) e a limpeza técnica final das esquadrias.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E ÁREA

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Áreas de intervenção	Vidros e esquadrias de todos os pavimentos
Local da Aplicação	Face interna dos vidros
Área total estimada	2.500 m² de envidraçamento
Acesso para execução	Andaime tubular com rodízios (uso interno)

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Serviços Preliminares e Segurança

- Mobilização de pessoal, ferramentas e andaimes tubulares;
- Proteção prévia de pisos, mobiliários e equipamentos próximos contra gotejamento;
- Montagem de andaime tubular com rodízios, pisos metálicos e guarda-corpo, para acesso interno seguro.

3.2. Preparo de Superfície (Remoção)

- Remoção manual das películas existentes, sem arranhar os vidros;
- Remoção química da cola residual sem agredir as guarnições de borracha/silicone;
- Lavagem e raspagem final com rodo raspador (aço inox).

3.3. Aplicação da Nova Película

- Pulverização de água e shampoo neutro sobre a face interna do vidro;
- Aplicação estritamente pela face interna da película Prata Fumê, com recortes precisos nas guarnições;
- Uso de rodos profissionais de poliuretano com forte pressão para total expulsão de água/ar.

3.4. Serviços Finais e Limpeza

- Limpeza técnica final dos vidros instalados e secagem das esquadrias;
- Desmobilização e recolhimento de todos os resíduos plásticos.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Película	Prata Fumê (Gray Silver Gray 10) ou equivalente.
Anti-estilhaçamento	Deve possuir camada de segurança (Safety Film) para reter cacos em caso de quebra.
Transmissão Luz	Entre 10% e 15%.
Rejeição de UV	Mínimo de 99%.
Rejeição de Energia	Rejeição Total de Energia Solar (TSER) mínima de 75%.
Solventes/Limpeza	Removedor de cola e shampoo neutro (não abrasivos).

ATENÇÃO: Proibição de Emendas. Não será aceita aplicação de película com emendas no meio do pano de vidro. Cada painel deverá receber folha inteira.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 7199	Projeto e execução de vidros na construção civil
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção (andaimes)
NR-35	Trabalho em Altura (para andaimes acima de 2m)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

Parâmetro	Condição
Logística nos setores	O cronograma sala a sala será alinhado com a fiscalização.
Organização	Equipe silenciosa, organizada, garantindo limpeza do piso diária.
Uso de estiletes	Proibido riscar vidros. A Contratada pagará qualquer vidro arranhado.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de fornecimento e instalação de películas em fachadas/edifícios comerciais;
- Profissionais com certificação NR-35 (para andaimes altos).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer películas, andaimes, materiais de limpeza, EPIs e ferramentas;
- Remoção e descarte legal fora do órgão de todas as películas antigas;
- Refazer sem ônus serviços com bolhas, vincos, poeira ou cortes tortos após secagem;
- Garantia mínima de 3 (três) anos contra descolamento, bolhas e desbotamento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso às salas, mediante cronograma;
- Orientar servidores a não tocarem nos vidros durante o período de secagem;
- Designar fiscalização predial.

Vitória/ES, maio de 2026.



Documento assinado digitalmente

LUIS FERNANDO DIAS

Data: 01/06/2026 14:34:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI