



Obra
Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA		1		2.774,50	2.774,50	1,62 %
1.1	SRAES-FILM-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos leves (andaimes móveis e ferramentas)	un	1	1.319,60	1.649,50	1.649,50	0,96 %
1.2	SRAES-FILM-002	Próprio	Locação de andaime tubular tipo torre com rodízios, pisos e guarda-corpo, para acesso interno aos caixilhos	mês	2	450,00	562,50	1.125,00	0,66 %
2			PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)		1		26.400,00	26.400,00	15,41 %
2.1	SRAES-FILM-003	Próprio	Remoção manual de película e remoção química de cola	m²	2500	8,45	10,56	26.400,00	15,41 %
3			APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA		1		128.450,00	128.450,00	74,99 %
3.1	SRAES-FILM-004	Próprio	Fornecimento e aplicação interna de película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10), incluindo função anti-estilhaçamento	m²	2500	41,11	51,38	128.450,00	74,99 %
4			SERVIÇOS FINAIS		1		13.675,00	13.675,00	7,98 %
4.1	SRAES-FILM-005	Próprio	Limpeza final dos vidros e esquadrias	m²	2500	4,38	5,47	13.675,00	7,98 %

Total sem BDI 137.069,60
Total do BDI 34.229,90
Total Geral 171.299,50

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS FERNANDO DIAS
Data: 01/06/2026 14:34:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Fernando
Setor de Engenharia