



Obra
Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA					2.774,50	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos leves (andaimes móveis e ferramentas)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	un	1,0000000	1.319,60	1.319,60	
Insumo	099672	SBC	ENCARREGADO DE CONCRETO	Mão de Obra	H	8,0000000	34,91	279,24	
Insumo	370100	DERPR	Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP(c/motor.)	Equipamento	h	4,0000000	164,63	658,52	
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,0000000	15,91	381,84	
				MO sem LS =>	661,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	661,08
				Valor do BDI =>	329,90			Valor com BDI =>	1.649,50
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.649,50

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-002	Próprio	Locação de andaime tubular tipo torre com rodízios, pisos e guarda-corpo, para acesso interno aos caixilhos	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mês	1,0000000	450,00	450,00	
Insumo	SRA-ES-116	Próprio	Locação de andaime tubular completo (rodízios, painéis, pisos, guarda-corpo) - Kit torre de 3 metros	Equipamento	mês	1,0000000	450,00	450,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	112,50			Valor com BDI =>	562,50
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.125,00

2			PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)					26.400,00
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-FILM-003	Próprio	Remoção manual de película e remoção química de cola	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	8,45	8,45
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	15,91	5,56
Insumo	00038384	SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	Material	UN	0,0300000	14,96	0,44

Insumo	003329	SBC	SOLVENTE THINER 1001 (5 LITROS)	Material	UN	0,0150000	163,79	2,45	
				MO sem LS =>	5,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,56
				Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	10,56
						Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	26.400,00

3	APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA							128.450,00	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-004	Próprio	Fornecimento e aplicação interna de película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10), incluindo função anti-estilhaçamento	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	41,11	41,11	
Insumo	SRA-ES-117	Próprio	Película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10) com proteção UV >99% e anti-estilhaçamento	Material	m²	1,1500000	24,00	27,60	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,91	3,18	
Insumo	P9886	SICRO3	Encarregado especializado	Mão de Obra	h	0,2000000	48,15	9,63	
Insumo	SRA-ES-118	Próprio	Solução de aplicação e selante neutro para acabamento de bordas	Material	m	0,1000000	7,00	0,70	
				MO sem LS =>	12,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,81
				Valor do BDI =>	10,27			Valor com BDI =>	51,38
						Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	128.450,00

4			SERVIÇOS FINAIS						13.675,00
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FILM-005	Próprio	Limpeza final dos vidros e esquadrias	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	4,38	4,38	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	15,46	3,71	
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0500000	13,41	0,67	
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	5,47
						Quant. =>	2.500,00	Preço Total =>	13.675,00

				Total sem BDI	137.069,60
				Total do BDI	34.229,90
				Total Geral	171.299,50

SRA-ES
Setor de Engenharia