

Obra

Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES		1		12.786,63	12.786,63	3,57 %
1.1	05.007.0015-A	EMOP	LOCACAO DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)	UNXMES	6	412,06	515,07	3.090,42	0,86 %
1.2	05.008.0004-0	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM).CUSTO POR BALANCIM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2	125,27	156,58	313,16	0,09 %
1.3	SRA-ES-021	Próprio	Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra	un	1	550,00	687,50	687,50	0,19 %
1.4	SRA-ES-022	Próprio	Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução Obras e Serviços	SRAES	1	797,24	996,55	996,55	0,28 %
1.5	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	5.484,20	6.855,25	6.855,25	1,91 %
1.6	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular, incluindo montagem e desmontagem, para pintura do teto	m²xmês	45	15,00	18,75	843,75	0,24 %
2			EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI		1		286.937,41	286.937,41	80,07 %
2.1	4939	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	3562	26,56	33,20	118.258,40	33,00 %
2.2	88629	SINAPI	Argamassa traço 1:3 para emboço de regularização	m³	14	671,84	839,80	11.757,20	3,28 %
2.3	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	1500	5,04	6,30	9.450,00	2,64 %
2.4	290	ORSE	Fornecimento e instalação de Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm, na cobertura	m	60	147,77	184,71	11.082,60	3,09 %
2.5	99814	SINAPI	Limpeza de superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul c/ jato de alta pressão	m²	1157	1,94	2,42	2.799,94	0,78 %
2.6	SRAES-CP-401	Próprio	Pintura c/ tinta poliuretânica de acabamento no telhado metálico do Anexo do MGI e nas pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul (2 demãos)	m²	1157	44,33	55,41	64.109,37	17,89 %
2.7	010246	IOPES	Lixamento manual do teto p/ pintura, nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	350	5,04	6,30	2.205,00	0,62 %

2.8	4939	ORSE	Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada em teto do térreo (H ≈ 7 m) - 2 demãos	m²	350	26,56	33,20	11.620,00	3,24 %
2.9	102491	SINAPI	Pintura acrílica em piso/ladrilho (2 demãos), na calçada cidadã, no entorno do MGI/ES	m²	155	24,48	30,60	4.743,00	1,32 %
2.10	102509	SINAPI	Demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva, na calçada cidadã	m²	40	38,96	48,70	1.948,00	0,54 %
2.11	SRAES-CP-010	Próprio	Tratamento de trincas e execução de juntas de dilatação/indução de fissuras em piso cimentado, com preenchimento elástico, na calçada cidadã	m	20	14,51	18,13	362,60	0,10 %
2.12	99814	SINAPI	Lavagem de superfície de piso com hidrojateamento de alta pressão para remoção de incrustações e limpeza pesada, na calçada cidadã	m²	730	1,94	2,42	1.766,60	0,49 %
2.13	SRAES-CP-011	Próprio	Aplicação de fundo preparador/selador para piso (1ª demão de ancoragem), na calçada cidadã	m²	730	4,03	5,03	3.671,90	1,02 %
2.14	SRAES-CP-012	Próprio	Pintura de piso com tinta acrílica premium (cor concreto aparente), acabamento antiderrapante com adição de quartzo malha fina — 2 demãos, na calçada cidadã	m²	730	41,89	52,36	38.222,80	10,67 %
2.15	200401	IOPEs	Limpeza geral da obra (edificação), após a pintura	m²	400	9,88	12,35	4.940,00	1,38 %
3			ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL		1		46.192,48	46.192,48	12,89 %
3.1	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3	671,84	839,80	2.519,40	0,70 %
3.2	010246	IOPEs	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	330	5,04	6,30	2.079,00	0,58 %
3.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	330	12,45	15,56	5.134,80	1,43 %
3.4	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	533	14,10	17,62	9.391,46	2,62 %
3.5	3714	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	m²	1157	17,01	21,26	24.597,82	6,86 %
3.6	200401	IOPEs	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	200	9,88	12,35	2.470,00	0,69 %
4			ANEXO DA VILA RUBIM		1		12.421,80	12.421,80	3,47 %
4.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340	12,45	15,56	5.290,40	1,48 %
4.2	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3	671,84	839,80	2.519,40	0,70 %
4.3	010246	IOPEs	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	340	5,04	6,30	2.142,00	0,60 %

4.4	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	200	9,88	12,35	2.470,00	0,69 %
-----	--------	-------	------------------------------------	----	-----	------	-------	----------	--------

Total sem BDI	286.692,42
Total do BDI	71.645,90
Total Geral	358.338,32

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO DIAS
Data: 18/06/2026 11:21:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luis Fernando
Setor de Engenharia