



Obra  
Pintura do Edifício Sede MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim - SRAES

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo  
SBC - 03/2026 - Espírito Santo  
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                               | Und    | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total    | Peso (%) |
|------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------|----------|----------|
| 1    |               |         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                   |        | 1      |            | 5.087,73           | 5.087,73 | 2,74 %   |
| 1.1  | 05.007.0015-A | EMOP    | LOCACAO DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004) | UNXMES | 6      | 412,06     | 515,07             | 3.090,42 | 1,66 %   |
| 1.2  | 05.008.0004-0 | EMOP    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM).CUSTO POR BALANCIM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI                                                               | UN     | 2      | 125,27     | 156,58             | 313,16   | 0,17 %   |
| 1.3  | SRA-ES-021    | Próprio | Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra                                                                                                                          | un     | 1      | 550,00     | 687,50             | 687,50   | 0,37 %   |
| 1.4  | SRA-ES-022    | Próprio | Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução Obras e Serviços                                                                                       | SRAES  | 1      | 797,32     | 996,65             | 996,65   | 0,54 %   |

|     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |        |            |            |         |
|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------------|------------|---------|
| 2   |        |        | Execução de pintura elastomérica (emborrachada) nas paredes externas da fachada frontal, lateral e fundos do Edifício Sede do MGI/ES, incluindo o fosso de ventilação, compreendendo as seguintes etapas sequenciais de preparação e aplicação: limpeza mecânica das superfícies com escovação de aço e lavagem sob pressão mínima de 2.000 psi para remoção de eflorescências, fungos, líquens, poeira e resíduos soltos; aplicação de emboço de regularização com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de 2 cm, nas áreas com destacamento, falhas ou irregularidades do reboco existente nas superfícies da fachada e lateral da torre do elevador; após cura mínima de 7 dias da argamassa, aplicação de selador acrílico concentrado diluído conforme especificação do fabricante, em uma demão uniforme sobre toda a extensão da superfície para regularização da absorção e compatibilização do substrato; aplicação de massa acrílica texturizada (primer elastomérico de base aquosa) em uma demão, seguida de duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada) acrílica pura de alta espessura, com alongamento mínimo de 300%, resistência à tração $\geq 1,5$ MPa, teor de sólidos $\geq 55\%$ em volume, com propriedades impermeabilizantes, flexibilidade para cobertura de microfissuras de até 1,0 mm, resistência a raios UV, tratamento anti-fungos e anti-algas, aplicadas a rolo de pelo de carneiro ou airless, na cor marfim, tonalidade conforme aprovação da fiscalização, em conformidade com a ABNT NBR 15.079 e ABNT NBR 14.028, observando intervalo mínimo de 4 horas entre demãos e consumo mínimo de 300 g/m² por demão, garantindo rendimento que assegure espessura seca total do filme $\geq 200 \mu\text{m}$ . |    | 1    |        | 145.027,22 | 145.027,22 | 78,03 % |
| 2.1 | 4939   | ORSE   | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m² | 3562 | 26,25  | 32,81      | 116.869,22 | 62,88 % |
| 2.2 | 88629  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m³ | 14   | 648,16 | 810,20     | 11.342,80  | 6,10 %  |
| 2.3 | 010246 | IOPEs  | Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m² | 1500 | 5,04   | 6,30       | 9.450,00   | 5,08 %  |
| 2.4 | 290    | ORSE   | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 40   | 147,31 | 184,13     | 7.365,20   | 3,96 %  |

|     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |       |           |           |        |
|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-----------|-----------|--------|
| 3   |        |        | Execução de serviços de limpeza, tratamento de superfície e pintura nas paredes internas do muro do estacionamento da Avenida Princesa Isabel e na estrutura metálica sobreposta, compreendendo as seguintes etapas sequenciais: limpeza mecânica das superfícies de alvenaria com escovação manual por escova de aço de cerdas rígidas para remoção integral de sujidades biológicas aderidas (lodo, limo, fungos e eflorescências), seguida de lavagem sob pressão mínima de 1.500 psi para eliminação de resíduos soltos e preparação adequada do substrato; nas superfícies metálicas da grade sobreposta ao muro, execução de limpeza por escovação de aço com remoção de carepas de ferrugem, tinta deteriorada e contaminantes superficiais, com grau de limpeza mínimo St 2 conforme ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1), seguida de aplicação de uma demão de tinta de fundo anticorrosiva alquídica (tipo zarcão — cromato de zinco ou equivalente de desempenho superior) a rolo ou pincel, com espessura de filme seco mínima de 40 µm, teor de sólidos ≥ 50% em volume, garantindo proteção galvânica e passivação do substrato ferroso antes da demão de acabamento; nas paredes internas de alvenaria do muro, após limpeza, aplicação de selador acrílico concentrado em uma demão de preparação do substrato, seguida de duas demãos de tinta acrílica 100% de base aquosa para uso exterior, com propriedades anti-fungos e anti-algas, cor marfim (tonalidade a ser aprovada pela fiscalização), aplicadas a rolo de pelo de carneiro com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos, consumo mínimo de 200 g/m² por demão, teor de sólidos ≥ 40% em volume, em conformidade com a ABNT NBR 15.079, sendo vedada a aplicação sobre substrato úmido, com umidade superficial superior a 8%, aferida por higrômetro de superfície, e toda a execução registrada com documentação fotográfica (antes/durante/após) a ser anexada ao processo SEI como requisito de medição. |    | 1   |       | 16.591,05 | 16.591,05 | 8,93 % |
| 3.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m² | 330 | 12,51 | 15,63     | 5.157,90  | 2,78 % |
| 3.2 | 010246 | IOPES  | Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m² | 330 | 5,04  | 6,30      | 2.079,00  | 1,12 % |
| 3.3 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m² | 533 | 14,04 | 17,55     | 9.354,15  | 5,03 % |

|     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |           |        |
|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|-----------|--------|
| 4   |        |        | Execução de serviços de limpeza, tratamento de superfície e pintura nas paredes externas e muro do Anexo da Vila Rubim, compreendendo as seguintes etapas sequenciais: limpeza mecânica das superfícies de alvenaria com escovação manual por escova de aço de cerdas rígidas para remoção integral de sujidades biológicas aderidas (lodo, limo, fungos e eflorescências), seguida de lavagem sob pressão mínima de 1.500 psi para eliminação de resíduos soltos e preparação adequada do substrato; nas paredes externas de alvenaria do prédio Anexo Vila Rubim e muro, após limpeza, aplicação de selador acrílico concentrado em uma demão de preparação do substrato, seguida de duas demãos de tinta acrílica 100% de base aquosa para uso exterior, com propriedades anti-fungos e anti-algas, cor marfim (tonalidade a ser aprovada pela fiscalização), aplicadas a rolo de pelo de carneiro com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos, consumo mínimo de 200 g/m² por demão, teor de sólidos ≥ 40% em volume, em conformidade com a ABNT NBR 15.079, sendo vedada a aplicação sobre substrato úmido, com umidade superficial superior a 8%, aferida por higrômetro de superfície, e toda a execução registrada com documentação fotográfica (antes/durante/após) a ser anexada ao processo SEI como requisito de medição. |    | 1   |          | 7.456,20  | 7.456,20  | 4,01 % |
| 4.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m² | 340 | 12,51    | 15,63     | 5.314,20  | 2,86 % |
| 4.2 | 010246 | IOPES  | Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m² | 340 | 5,04     | 6,30      | 2.142,00  | 1,15 % |
| 5   |        |        | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1   |          | 11.687,55 | 11.687,55 | 6,29 % |
| 5.1 | 012689 | SBC    | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 1   | 5.398,04 | 6.747,55  | 6.747,55  | 3,63 % |
| 5.2 | 200401 | IOPES  | Limpeza geral da obra (edificação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m² | 400 | 9,88     | 12,35     | 4.940,00  | 2,66 % |

|               |            |
|---------------|------------|
| Total sem BDI | 148.691,22 |
| Total do BDI  | 37.158,53  |
| Total Geral   | 185.849,75 |

---

Luis Fernando  
Setor de Engenharia