



Obra
Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede
MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA		1		47.508,76	47.508,76	100,00 %
1.1	160112	SBC	LIMPEZA E LIXAMENTO PAREDES INTERNAS CAIXA D'AGUA	m²	105	62,63	78,28	8.219,40	17,30 %
1.2	020738	SEDOP	Apicoamento de concreto	m²	105	87,36	109,20	11.466,00	24,13 %
1.3	05.001.0012-0	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	105	59,24	74,05	7.775,25	16,37 %
1.4	16.026.0002-0	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRI STALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEI TO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG /M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	105	137,90	172,37	18.098,85	38,10 %
1.5	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	2	779,71	974,63	1.949,26	4,10 %

Total sem BDI 38.008,07
Total do BDI 9.500,69
Total Geral 47.508,76

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS FERNANDO DIAS
Data: 01/06/2026 14:41:50-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br

Luis Fernando
Setor de Engenharia