

Emitente: Fabricio Castelli - comercial@ecocel.com.br

Solicitante: Carlos Samaglia – carlos.samaglia@gestao.gov.br

Referência: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO.**

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, apresentamos a proposta para os serviços em referência a seguir especificados:

1. OBJETIVO:

1.1. Fornecer mão de obra especializada para manutenção preventiva da subestação a fim de atender a empresa **“PGE – PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA”** (CNPJ: 06.303.138/0001-46), localizado no município de Vitória/ES.

2. ESCOPO TÉCNICO:

2.1. Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Manutenção junto ao CREA/ES;

2.1.1. CHAVE SECCIONADORA 15kV:

- 2.1.1.1. Realizar limpeza, desoxidação e reaperto das conexões;
- 2.1.1.2. Realizar inspeção visual dos isoladores;
- 2.1.1.3. Efetuar ensaio de Resistência de Isolamento (Megger);
- 2.1.1.4. Verificar folga dos contatos e articulações das chaves;
- 2.1.1.5. Realizar teste mecânico de operação e verificação/reaperto de elementos de fixação das chaves em alvenaria/concreto.

2.1.2. TRANSFORMADOR A SECO (DUAS UNIDADES):

- 2.1.2.1. Realizar limpeza e inspeção visual (existência de fissuras, trincas e perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento);
- 2.1.2.2. Conferir reaperto das buchas de isolamento e espaçadores do entreferro e dos suportes das bobinas;
- 2.1.2.3. Realizar inspeção e limpeza (isoladores e acessórios) e reaperto de conexões.

2.1.3. BANCO DE CAPACITORES:

- 2.1.3.1. Realizar inspeção visual e efetuar limpeza geral do quadro;
- 2.1.3.2. Lubrificar e reapertar todas as conexões e verificar aterramento do quadro;
- 2.1.3.3. Inspeccionar visualmente capacitores, cabos e componentes de manobra.

2.1.3.4. Medir corrente dos capacitores e testar chaveamento dos capacitores e conferir parametrização do controlador;

2.1.3.5. Reapertar todas as conexões e verificar aterramento do quadro.

2.1.4. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT:

2.1.4.1. Realizar inspeção visual e efetuar limpeza geral do quadro;

2.1.4.2. Lubrificar e reapertar todas as conexões e verificar aterramento do quadro.

2.1.5. ABRIGO:

2.1.5.1. Verificar continuidade elétrica das malhas de aterramento.

2.2. EXCLUSÕES:

2.2.1. Os ensaios de simultaneidade e tempo de abertura e fechamento dos contatos dos disjuntores classe 15kV, não foram contemplados nesta proposta;

2.2.2. Os ensaios de levantamento das características tempo x corrente / tensão, teste de resistência de isolamento, atuação do elemento instantâneo, atuação dos indicadores e looping test dos reles de proteção, por se tratarem de ensaios de bancada em laboratório, não foram contemplados nesta proposta;

2.2.3. Fornecimento de componentes não especificados e que venham a apresentar estado de falha eminente, identificados durante a manutenção.

3. RECURSOS NECESSÁRIOS DA CONTRATANTE:

3.1. Liberar permissão de trabalho e acesso à área e equipamentos;

3.2. Liberar utilização de dispositivo eletrônico para registro fotográfico;

3.3. Disponibilizar documentos, especificações técnicas e projetos necessários;

3.4. Acompanhar o desenvolvimento dos serviços no dia da execução;

3.5. Programar junto a EDP o desligamento geral do ponto de entrega para execução da manutenção preventiva com 15 (quinze) dias antes da data dos serviços.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS DA CONTRATADA:

4.1. Disponibilizar documentos da empresa e colaboradores, equipe com treinamento em NR10, NR35, uniforme, EPI's, ferramental e mala de ferramentas;

4.2. Fornecer ferramental necessário para a execução das atividades contratadas;

4.3. Fornecer 1 (um) conjunto de aterramento temporário durante o desligamento de manutenção, caso seja necessário.

5. VALOR DO SERVIÇO:

5.1. VALOR GLOBAL.....R\$ 8.260,00;

5.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Emissão de NFe (item 8), no primeiro dia útil após a completa execução das atividades, no valor integral com vencimento para 21 (vinte e um) dias corridos.

6. PRAZOS:

6.1. INÍCIO DO SERVIÇO: Imediato após recebimento do pedido de compras pelo e-mail financeiro@ecocel.com.br agendamento conforme disponibilidade de equipe, e a informação da data programada de desligamento disponibilizada pela EDP;

6.2. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 1 (um) dia em fim de semana de 08:00 às 14:00h;

6.3. VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (quinze) dias corridos.

7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. A execução das atividades está sendo considerada em um dia de final de semana;

7.2. Quaisquer atividades fora do escopo técnico serão objeto de aditivo contratual;

7.3. *Não estão contemplados nos custos desta atividade: fornecimento de obras civis, mecânicas e hidráulicas, e elaboração de projeto; fornecimento e instalações provisórias de qualquer natureza (potência, iluminação, comando, rede, etc); fornecimento de medições e testes de qualquer natureza (HiPot, TTR, etc) com emissão de relatório e ART; elaboração de histograma e cronograma; fornecimento de técnico em segurança do trabalho; elaboração de projeto e as built (manual e eletrônico).*

8. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO:

8.1. Na composição do preço estão incluídos as despesas diretas e indiretas, impostos e tributos, benefícios, transporte de pessoal, licenças e outros custos relacionados a prestação de serviço, de modo a se constituírem a única e total contraprestação pelo cumprimento do objetivo contratual;

8.2. Os serviços (Item 5.1) serão faturados de acordo com o Código do Serviço Prestado presente na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003:

8.2.1. Instalação Elétrica e Manutenção - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

8.3. Para os serviços de Instalação Elétrica (7.02) será realizado dentro das instalações da CONTRATANTE e terão as seguintes retenções: ISS referente a Prefeitura Municipal do local da execução do serviço e INSS (11,00%).

Atenciosamente,



Fabricio Fernandes Castelli | ECOCEL Comércio e Serviços Ltda
comercial@ecocel.com.br | CNPJ: 35.977.115/0001-15