

Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO		1		3.887,96	3.887,96	3,11 %
1.1	SRAES-CP-030	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos, pessoal e materiais em veículo de carga (Estimativa DMT = 15km, Prazo = 60d)	cj	1	1.833,33	2.291,66	2.291,66	1,83 %
1.2	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular/fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem, para testeira da marquise	m²xmês	54	15,00	18,75	1.012,50	0,81 %
1.3	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	m	60	7,79	9,73	583,80	0,47 %
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1		18.561,29	18.561,29	14,85 %
2.1	SRAES-CP-032	Próprio	Remanejamento provisório de redes elétricas/telemática e quebra mecânica de obstáculos/bases de concreto em laje	cj	7	901,00	1.126,25	7.883,75	6,31 %
2.2	SRAES-CP-033	Próprio	Remocao manual de revestimento em granito na fachada/peitoril, sem reaproveitamento, utilizando ferramentas manuais.	m²	24	22,73	28,41	681,84	0,55 %
2.3	SRAES-CP-034	Próprio	Demolicao do peitoril de alvenaria com revestimento de granito	m²	20	29,91	37,38	747,60	0,60 %
2.4	SRAES-CP-035	Próprio	Demolição manual de contrapiso e retirada de impermeabilização (manta asfáltica) existente	m²	162	29,96	37,45	6.066,90	4,85 %
2.5	SRAES-CP-036	Próprio	Corte manual e adequação do pé do marco de estrutura metálica in loco (corte, lixamento e limpeza)	un	40	63,63	79,53	3.181,20	2,54 %
3			ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL		1		2.129,95	2.129,95	1,70 %
3.1	SRAES-CP-37	Próprio	Substituição de curvas de 90° por joelhos/curvas de 45° em tubulação de queda de captação (PVC Ø 75mm)	un	10	50,22	62,77	627,70	0,50 %
3.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	20	40,27	50,33	1.006,60	0,81 %
3.3	SRAES-CP-047	Próprio	Instalação de ralo/grelha hemisférica abacaxi ferro fundido (Ø 75mm), nivelado na cota do piso acabado	un	5	79,31	99,13	495,65	0,40 %
4			INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA		1		37.337,57	37.337,57	29,86 %

4.1	SRAES-CP-38	Próprio	Demolição manual de revestimento em granito do piso (Varanda Anexo - Rota CFTV)	m²	3	57,24	71,55	214,65	0,17 %
4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,5	109,61	137,01	205,51	0,16 %
4.3	SRAES-CP-040	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 1" (fornecimento e instalação)	un	23	151,03	188,78	4.341,94	3,47 %
4.4	SRAES-CP-041	Próprio	Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm), com brita e tampa em Ferro Fundido	un	1	835,36	1.044,20	1.044,20	0,84 %
4.5	SRAES-CP-043	Próprio	Conjunto de conexões PVC 1"" (2 Curvas longas) e Caixa de Passagem alumínio 4x4	conj	1	100,03	125,03	125,03	0,10 %
4.6	SRAES-CP-044	Próprio	Lançamento de Concreto Simples para envelopamento/proteção de tubulações	m³	1	876,21	1.095,26	1.095,26	0,88 %
4.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1	87,22	109,02	109,02	0,09 %
4.8	SRAES-CP-056	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 1" (Elétrica) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	m	120	45,00	56,25	6.750,00	5,40 %
4.9	SRAES-CP-057	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 2" (CFTV) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	m	170	84,99	106,23	18.059,10	14,44 %
4.10	SRAES-CP-070	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 2" (fornecimento e instalação)	m	42	44,99	56,23	2.361,66	1,89 %
4.11	SRAES-CP-071	Próprio	Eletroduto corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm (enterrado), incl. arame guia, fornecimento e instalação	m	40	60,63	75,78	3.031,20	2,42 %
5			IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)		1		40.567,50	40.567,50	32,45 %
5.1	SRAES-CP-045	Próprio	Execução de alvenaria de vedação em peitoris/platibanda (blocos cerâmicos deitados 14x19x29 cm)	m²	30	109,13	136,41	4.092,30	3,27 %
5.2	SRAES-CP-046	Próprio	Execução de contrapiso/regularização de base, cimento/areia aditivada (2cm), com caimento de 1% para ralos	m²	180	36,43	45,53	8.195,40	6,55 %
5.3	SRAES-CP-048	Próprio	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, aplicação a maçarico, arremates e primer asfáltico	m²	180	77,25	96,56	17.380,80	13,90 %
5.4	SRAES-CP-049	Próprio	Proteção mecânica da impermeabilização em contrapiso estruturado com tela galinheiro (3 cm)	m²	180	48,44	60,55	10.899,00	8,72 %
6			REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA		1		18.128,23	18.128,23	14,50 %
6.1	SRAES-CP-050	Próprio	Instalação de testeira/bordadura em granito polido (30cm), com rejuntamento (arremate meia cana)	m	65	96,72	120,90	7.858,50	6,29 %
6.2	SRAES-CP-051	Próprio	Revestimento peitoril: interna (massa fina), externa/topo (granito c/ pingadeira e rejuntamento)	m	65	89,99	112,48	7.311,20	5,85 %
6.3	SRAES-CP-052	Próprio	Recomposição de piso em granito polido da varanda (área CFTV), incluindo rejuntamento	m²	5	255,34	319,17	1.595,85	1,28 %
6.4	SRAES-CP-053	Próprio	Preparo e aplicação de massa acrílica e tinta acrílica premium (face interna do peitoril)	m²	22	38,56	48,20	1.060,40	0,85 %
6.5	SRAES-CP-072	Próprio	Preparo, lixamento e pintura em epóxi (cor bege) de escada de marinho metálica	m²	4	60,46	75,57	302,28	0,24 %

7			LIMPEZA FINAL		1		4.413,01	4.413,01	3,53 %
7.1	SRAES-CP-054	Próprio	Limpeza final englobando lavagem/remoção de respingos em fachadas e pisos	m²	161	21,93	27,41	4.413,01	3,53 %

Total sem BDI100.025,28

Total do BDI25.000,23

Total Geral125.025,51

Luis Fernando

Setor de Engenharia