

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Data-base: SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo (Desonerado)

1. OBJETIVO

O presente documento estabelece as diretrizes técnicas, métodos executivos e critérios de aceitação para os serviços de reforma e impermeabilização da marquise do anexo do Edifício Sede MGI/ES, incluindo a reestruturação da drenagem pluvial e infraestrutura de rede/elétrica.

2. NORMAS APLICÁVEIS

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às seguintes normas da ABNT:

- NBR 9574: Execução de impermeabilização
- NBR 9575: Impermeabilização - Seleção e projeto
- NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário (aplicável à drenagem)
- NR-18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
- NR-35: Trabalho em altura

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS (Conforme EAP)

3.1. Serviços Preliminares e Mobilização

- Mobilização: Transporte de ferramentas, equipamentos e pessoal para o local da obra.
- Andaime Fachadeiro: Montagem de andaime metálico tubular para acesso seguro à testeira da marquise.
- Isolamento e Sinalização (SRAES-JUNTAS-002): Isolamento do térreo (projeção da fachada) com fita zebra e sinalização para evitar riscos de queda de materiais sobre pedestres.

3.2. Demolições e Remoções

- Remoção criteriosa do revestimento de granito da fachada/peitoril.
- Quebra mecânica de obstáculos de concreto e remanejamento de redes elétricas/CFTV.
- Demolição manual do contrapiso antigo e remoção completa da manta asfáltica existente para preparação da base estrutural. A remoção deve ser feita até alcançar a laje estrutural limpa.
- Adequação/corte dos pés dos marcos metálicos que interferem no nivelamento.

3.3. Adequação da Drenagem Pluvial

- Substituição das antigas curvas de 90º por joelhos/curvas de 45º para otimizar o fluxo pluviométrico.
- Fornecimento e instalação de tubos de PVC Série R Ø 75mm nos condutores verticais.

- Instalação de ralos hemisféricos de ferro fundido ("abacaxi") Ø 75mm.

3.4. Infraestrutura de CFTV e Elétrica

- Escavação manual de valas e posterior reaterro para infraestrutura subterrânea.
- Instalação de Eletroduto Corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm envelopados em concreto simples nas travessias.
- Instalação de eletrodutos aparentes em aço galvanizado 1" (elétrica) e 2" (CFTV), incluindo caixas de passagem de alumínio (condutes) fundido.
- Fornecimento e execução de Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm) com tampa de ferro fundido.

3.5. Impermeabilização sobre a Laje (Marquise)

- Regularização da Base: Execução de contrapiso em argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante (espessura 2cm), garantindo caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.
- Manta Asfáltica: Aplicação de primer asfáltico e posterior colagem a quente (maçarico) de manta asfáltica pré-fabricada de 3mm (SRAES-CP-048).
- Proteção Mecânica: Execução de camada separadora e argamassa de proteção mecânica (3cm) estruturada com tela hexagonal (galinheiro).

3.6. Revestimentos, Acabamentos e Pintura

- Bordaduras e Peitoris: Assentamento de granito polido na testeira e topo dos peitoris (incluindo pingadeira), com rejuntamento elástico.
- Massa e Pintura: Aplicação de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica premium na face interna dos peitoris.
- Escada de Marinheiro (SRAES-CP-072): Lixamento rigoroso e aplicação de sistema epóxi (primer fosfato de zinco + duas demãos de esmalte epóxi cor bege) para proteção anticorrosiva de alto desempenho.

3.7. Limpeza Final

- Limpeza pesada englobando varrição, lavagem de pisos, recolhimento de resíduos e limpeza minuciosa de respingos de tinta ou argamassa nos granitos e vidros.

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos de acordo com as unidades previstas na planilha orçamentária e efetivamente executados em campo. O pagamento está condicionado à aprovação formal da fiscalização, emissão dos boletins de medição e comprovação do cumprimento das normas de segurança no trabalho.



Documento assinado digitalmente

LUIS FERNANDO DIAS

Data: 01/06/2026 14:47:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>