

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Reforma e Impermeabilização da Marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de reforma e impermeabilização da marquise do anexo ao Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo montagem de andaimes fachadeiros, demolição de revestimentos de granito e manta antiga, infraestrutura elétrica/CFTV subterrânea/aparente, readequação da drenagem pluvial, regularização de base, colagem a quente de manta asfáltica 3mm com proteção mecânica estruturada, recomposição de granito com pingadeira e pintura epóxi em escada de marinho. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada complexidade de segurança em trabalho em altura (NR-35/NR-18) e riscos de infiltrações estruturais.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [$((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)$] - 1	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia civil, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Complexidade de Intervenção Multidisciplinar (Estanqueidade, Drenagem Pluvial e Redes Elétrica/CFTV): A obra abrange desde a remoção de granitos e demolição da manta deteriorada até o redimensionamento de condutores pluviais (joelhos 45°, tubos PVC R Ø 75mm e ralos abacaxi de ferro fundido), escavação/envelopamento de redes de CFTV/elétrica e colagem de manta asfáltica 3mm com teste de estanqueidade de 72h e proteção mecânica armada, exigindo estrita estanqueidade do anexo ocupado.

Fato 3 – Trabalho em Altura na Testeira (NR-35), Proteção do Térreo/Pedestres (NR-18) e Prédio Ocupado: A reforma na marquise sobre a projeção da entrada do edifício exige andaimes tubulares fachadeiros, rígida observância à NR-35 e sinalização/isolamento perimetral do térreo (SRAES-JUNTAS-002) conforme a NR-18 para prevenção de queda de materiais e entulhos sobre pedestres e veículos durante o expediente público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança no trabalho em altura (NR-35/NR-18) e garantia de estanqueidade da marquise do anexo do MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES