



Obra
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES		1		45.315,60	45.315,60	88,16 %
1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	660	12,76	15,95	10.527,00	20,48 %
1.2	190418	IOPEs	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m²	660	42,17	52,71	34.788,60	67,68 %
2			Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver.		1		6.083,16	6.083,16	11,84 %
2.1	00043054/S	ORSE	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	kg	111	9,05	11,31	1.255,41	2,44 %
2.2	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	15	24,96	31,20	468,00	0,91 %
2.3	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	80	24,08	30,10	2.408,00	4,68 %
2.4	ES 04.99.0400	SCO	Ponta de lanca de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4" (exclusive esta). Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	25	62,46	78,07	1.951,75	3,80 %

Total sem BDI	41.120,65
Total do BDI	10.278,11
Total Geral	51.398,76

Luis Fernando
Setor de Engenharia

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	038021	IOPES	PRIMER A BASE DE EPOXI	0,1100000	L	81,23	8,93
Insumo	038024	IOPES	TRINCHA 2"	0,0800000	UN	8,40	0,67
Insumo	037509	IOPES	TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	0,1800000	L	94,97	17,09
Insumo	037564	IOPES	SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI	0,0200000	L	34,81	0,69
Custo unitário total de material							27,38

MO sem LS =>	14,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,79
Valor do BDI =>	10,54			Valor com BDI =>	52,71
		Quant. =>	660,00	Preço Total =>	34.788,60

2			Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiros e desamassamento de vergalhões, se houver.						6.083,16	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00043054/SIN	ORSE	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	Material		kg	1,0000000		9,05	9,05
MO sem LS =>						0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>									Valor com BDI =>	11,31
							Quant. =>	111,00	Preço Total =>	1.255,41

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	1,0000000		24,96	24,96
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>								Valor com BDI =>	31,20
Quant. =>							15,00	Preço Total =>	468,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		24,08	24,08
MO sem LS =>					24,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,08
Valor do BDI =>								Valor com BDI =>	30,10
Quant. =>							80,00	Preço Total =>	2.408,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composiçã o	ES SCO 04.99.0400		Ponta de lanca de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4" (exclusive esta). Fornecimento e instalacao.(desonerado)	ES	un	1,0000000		62,46	62,46
Composiçã o Auxiliar	EQ SCO 44.15.0100		Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado)	EQ	h	0,0350000	0,0000000	23,33	0,82

Insumo	MOD900250	SCO	Ajudante de serralheiro (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra	h	0,2100000	0,0000000	20,31	4,27
Insumo	EVE000050	SCO	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	Verba	%	7,6600000	3,0000000	1,00	0,23
Insumo	MOD902400	SCO	Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra	h	0,1050000	0,0000000	32,26	3,39
Insumo	MAT105400	SCO	Ponta de lanca de ferro fundido medindo 12cm, diametro de 22mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	53,55	53,55
Insumo	MAT050550	SCO	Eletrodo com diametro de 3,25mm (1/8"), Awse E-6010	Material	Kg	0,0040000	0,0000000	50,69	0,20
MO sem LS =>					7,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,66
Valor do BDI =>					15,61	Valor com BDI =>			78,07
Quant. =>					25,00	Preço Total =>			1.951,75

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

41.120,65

10.278,11

51.398,76



Obra

Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo
ORSE - 01/2026 -

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES	100,00% 45.315,60	50,00% 22.657,80	50,00% 22.657,80
2	Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver.	100,00% 6.083,16	50,00% 3.041,58	50,00% 3.041,58
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			25.699,38	25.699,38
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			25.699,38	51.398,76



Obra
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede
MG/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Pintura Anticorrosiva das Grades no Entorno do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de preparação de superfície, raspagem, lixamento, tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento das grades metálicas do entorno do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e das condições de exposição salina e segurança no entorno.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{[(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)]}{(1-I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para conservação/pintura, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Tratamento Anticorrosivo Severo e Proteção Contra Maresia Litoral: Dada a localização litorânea de Vitória/ES, o gradil sofre com a agressividade da maresia. O serviço exige lixamento e raspagem completa de pontos de oxidação, aplicação de primer anticorrosivo (zarcão/epóxi) e demãos de esmalte sintético/poliuretano de alta durabilidade, requerendo controle de espessura de película seca.

Fato 3 – Restrição Operacional, Proteção do Entorno Público e Segurança: A pintura do gradil limítrofe a vias e passeios públicos exige isolamento de perímetro, telas de proteção contra respingos/névoa de tinta em veículos e pedestres, uso de EPIs adequados (máscaras para vapores orgânicos, NR-35 em trechos elevados) e coordenação de turmas para não obstruir os acessos ao prédio público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências de proteção anticorrosiva em ambiente marinho e logística de entorno.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Pintura das Grades Metálicas
no Entorno do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pintura das grades metálicas e recuperação estrutural (reparos por solda, troca de peças danificadas e ponteiras) nas grades de proteção e delimitação do entorno do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

Os serviços compreendem: lixamento mecânico das superfícies metálicas, aplicação de primer epóxi e duas demãos de tinta à base de epóxi na cor existente, além de reparos estruturais nas partes danificadas e corroídas, incluindo solda, complementação de peças, substituição de ponteiras e desamassamento de vergalhões.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Elemento construtivo	Grades metálicas de proteção e delimitação — entorno
Material	Aço carbono (vergalhões e barras) com ponteiras de ferro fundido
Área de pintura estimada	660 m ²
Cor	Cor existente (confirmação pela fiscalização)
Sistema de pintura	Primer epóxi (1 demão) + tinta epóxi (2 demãos)

3. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DAS GRADES METÁLICAS

3.1. Preparação da Superfície

- Lixamento manual de todas as superfícies metálicas com lixa de ferro e/ou escova de aço rotativa, para remoção de carepas de ferrugem, tinta deteriorada, oxidação superficial e contaminantes aderidos;
- Grau de limpeza mínimo St 2 conforme ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1), obtendo superfície com brilho metálico visível, livre de escória, ferrugem solta e resíduos de tinta antiga sem aderência;
- Remoção de toda poeira e resíduos do lixamento com pano limpo umedecido em solvente dielétrico antes da aplicação do primer;
- Em áreas com corrosão avançada (perfuração ou redução de seção), executar lixamento até metal são e sinalizar para avaliação da equipe de recuperação estrutural (Item 4).

3.2. Aplicação de Primer Epóxi (1ª camada)

- Aplicação de uma demão de primer epóxi bicomponente sobre toda a superfície preparada;
- Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça, garantindo cobertura total e uniforme, inclusive em cantos, reentrâncias e soldas;
- Espessura de filme seco mínima de 40 µm;
- Tempo de secagem conforme ficha técnica do fabricante antes da aplicação do acabamento;

- Cor do primer conforme recomendação do fabricante (preferencialmente diferente da cor de acabamento para permitir controle visual de cobertura).

3.3. Pintura de Acabamento — Tinta Epóxi (2 demãos)

- Aplicação de duas demãos de tinta à base de epóxi sobre o primer;
- Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça;
- Cor: cor existente das grades, tonalidade confirmada pela fiscalização;
- Intervalo mínimo entre demãos conforme ficha técnica (tipicamente 6 a 12 horas);
- Espessura de filme seco mínima de 40 µm por demão (total ≥ 80 µm);
- Espessura seca total do sistema (primer + 2 demãos): ≥ 120 µm.

Características técnicas mínimas da tinta epóxi:

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Epóxi bicomponente
Resistência à corrosão	Excelente (ambientes agressivos — maresia)
Resistência à abrasão	Elevada
Teor de sólidos	≥ 50% em volume
Espessura filme seco (por demão)	≥ 40 µm
Intervalo entre demãos	Conforme ficha técnica (6–12h)

4. ESCOPO TÉCNICO — RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS GRADES

4.1. Reparo por Solda e Recomposição

- Inspeção visual completa de todas as grades para identificação de pontos de corrosão avançada, vergalhões rompidos, barras soltas e ponteiras danificadas;
- Reparo por solda elétrica (eletrodo revestido AWS E6013, diâmetro 2,50 mm) em todas as partes danificadas, rompidas ou com perda de seção por corrosão;
- Substituição e complementação de peças de aço CA-25 (diâmetros 10,0 a 25,0 mm) quando o vergalhão existente não admitir recuperação por solda;
- Após soldagem, lixamento e acabamento dos cordões de solda para regularização e remoção de escória, respingos e rebarbas.

4.2. Substituição de Ponteiras

- Fornecimento e instalação de ponteiras de ferro fundido com 12 cm de altura, fixadas em barra redonda de 1¼", em substituição às ponteiras danificadas ou irrecuperáveis;
- Fixação por solda e/ou encaixe com adesivo estrutural;
- As ponteiras novas deverão ser idênticas ao modelo existente para manter uniformidade visual do gradil.

4.3. Desamassamento de Vergalhões

- Desamassamento (endireitamento) de vergalhões e barras com deformação por impacto mecânico, utilizando ferramentas manuais adequadas;

- Nos casos em que a deformação tenha causado trincas ou início de fratura, o vergalhão deverá ser substituído por peça nova de aço CA-25.

IMPORTANTE: Todos os reparos por solda devem ser realizados por soldador qualificado, com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente. Os cordões de solda devem ser visualmente inspecionados antes da pintura.

5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

5.1. Tinta Epóxi de Acabamento

Parâmetro	Especificação
Tipo	Epóxi bicomponente
Resistência à corrosão	Excelente
Teor de sólidos	≥ 50% em volume
Espessura filme seco	≥ 40 µm/demão
Cor	Cor existente
Marcas de referência	Suvinil Epóxi, Sherwin-Williams, ou equivalente

5.2. Primer Epóxi

Parâmetro	Especificação
Tipo	Epóxi bicomponente de aderência
Espessura filme seco	≥ 40 µm
Função	Proteção anticorrosiva primária e ancoragem

5.3. Eletrodo para Solda

Parâmetro	Especificação
Tipo	Revestido AWS E6013
Diâmetro	2,50 mm
Aplicação	Solda de manutenção em aço carbono

5.4. Aço para Recomposição

Parâmetro	Especificação
Tipo	Aço CA-25, vergalhão
Diâmetros	10,0 a 25,0 mm
Norma	ABNT NBR 7480

5.5. Ponteiros de Ferro Fundido

Parâmetro	Especificação
Material	Ferro fundido
Altura	12 cm
Fixação	Em barra redonda de 1¼"
Modelo	Idêntico ao existente

6. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1)	Preparação de superfícies de aço — Graus de preparo
ABNT NBR 7480	Aço para armaduras de concreto armado
AWS D1.1	Structural Welding Code — Steel
NR-18	Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção
NR-35	Trabalho em Altura (quando aplicável)
NR-06	Equipamentos de Proteção Individual
NR-12	Segurança em Máquinas e Equipamentos (esmerilhadeira, solda)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

7. SEGURANÇA DO TRABALHO

- EPIs para pintura: luvas nitrílicas, óculos de proteção, protetor respiratório com filtro para vapores orgânicos (tinta epóxi), capacete, calçado de segurança;
- EPIs para solda: máscara de solda com filtro adequado, avental de raspa de couro, luvas de raspa, pernas, protetor auricular;
- Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata assinada;
- Sinalização e isolamento das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas;
- Durante operações de solda próximo a pedestres, instalar biombos de proteção contra faíscas e radiação UV;
- Extintor de incêndio classe ABC disponível no local durante toda a operação de solda;
- Vedado acúmulo de materiais inflamáveis (solventes, estopas sujas) próximo ao ponto de solda.

8. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

Parâmetro	Limite
Temperatura ambiente	Entre 10°C e 35°C
Umidade relativa do ar	Máxima de 85%
Umidade superficial	Ausência de condensação (verificar ponto de orvalho)
Aplicação em dia de chuva	Vedada
Intervalo entre demãos epóxi	Conforme ficha técnica (6–12h)
Tempo máximo de recobrimento	Não exceder (risco de perda de aderência)

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação para engenharia civil e/ou metalurgia;
- Responsável técnico com experiência comprovada em pintura industrial de estruturas metálicas;
- Atestado(s) de capacidade técnica para pintura com sistema epóxi e/ou serralheria e soldagem em campo;
- Soldador qualificado com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente;

- Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em conformidade com esta Especificação Técnica;
- Fornecer todos os materiais (tintas, primer, eletrodos, aço, ponteiros), equipamentos e EPIs;
- Emitir ART junto ao CREA/ES;
- Sinalizar e isolar o perímetro de trabalho nas calçadas e acessos públicos;
- Proteger pisos, calçadas e elementos adjacentes contra respingos e faíscas;
- Responsabilizar-se por danos ao patrimônio público;
- Registro fotográfico completo (antes/durante/após);
- Apresentar fichas técnicas das tintas e materiais de soldagem para aprovação;
- Apresentar amostra de cor para aprovação da fiscalização;
- Garantia mínima de 3 (três) anos contra descascamento, bolhas e corrosão prematura;
- Limpeza diária ao final de cada jornada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao entorno do edifício;
- Disponibilizar projetos e documentos técnicos necessários;
- Designar fiscalização técnica;
- Aprovar cor/tonalidade antes da execução;
- Comunicar os usuários sobre eventuais restrições de acesso.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h;
- Operações de solda preferencialmente em horários de menor circulação de pedestres;
- Quaisquer serviços fora do escopo serão objeto de aditivo contratual;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização;
- A Contratada deverá reparar quaisquer danos causados às instalações e logradouro;
- A cor final será definida mediante amostra e aprovação formal pela fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI